

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Paket Pekerjaan : **Pembangunan jalan Sunting - Serba (DD1.564) (OTSUS)**  
Nilai Total HPS : **Rp.960.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)**  
Sumber Dana : **OTSUS 2024**  
Lingkup Pekerjaan : **Pembangunan jalan Sunting - Serba (DD1.564) (OTSUS)**

direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja akan dilakukan penanganan sepanjang **0,32 km**.

Rincian Lingkup Pelaksanaan Konstruksi tersebut adalah :

- a) Bersama Konsultan Pengawas membantu PA/PPK dalam proses pembangunan fisik.
- b) Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:
  1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;
  2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
  3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
  4. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
  5. Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
  6. Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;

7. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
9. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
10. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa konsultan pengawas.
11. Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;
12. Lingkup Pekerjaan :
  - Mobilisasi
  - Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
  - Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm
  - Penyiapan Badan Jalan
  - Lapis Pondasi Agregat Kelas A
  - Lapis Pondasi Agregat Kelas B
  - Lapis Pondasi Agregat Kelas C
  - Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi
  - Laston Lapis Antara (AC-BC)

**Pengguna Anggaran  
Pada Bidang Bina Marga**

tdo

**Ir. EDDY MOFIZAL, M.Eng. Sc**  
NIP. 19640720 199703 1 002